

Especificaciones Técnicas

39/2023

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Rellenado y apisonado de tierra en Complejo Universitario: Los trabajos consisten en transportar las maquinarias y equipos necesarios para realizar un relleno de tosca seleccionada en un sector de aproximadamente 680 m2 en la cual se retirara tierra natural y se aportara tosca . Se deberá retirar un promedio de 90 cm de terreno existente ,el cual sera trasladado dentro del complejo universitario en un sector a indicar por la direccion de obras, para luego incorporar 60 cm de tosca la cual se compactara mecánicamente en tres capas de aproximadamente 20 cm. Se realizara los zanjeos necesarios para la colocacion de aprox. 70 mts lineales de tres caños de diametro 160 para escurrimiento pluvial , como tambien para la colocacion de cañerías de electricidad ,incluye la rotura de pavimentos existentes para su pase y tapado de los mismos. NOTA: Todos los trabajos incluyen maquinarias, mano de obra, acarreo, herramientas y materiales en forma completa. Todos los escombros y desechos deberán ser retirados fuera del Complejo por cuenta de la empresa adjudicataria de los trabajos.