

Especificaciones Técnicas

39/2023

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Rellenado y apisonado de tierra en Complejo Universitario:</p> <p>Los trabajos consisten en transportar las maquinarias y equipos necesarios para realizar un relleno de tosca seleccionada en un sector de aproximadamente 680 m2 en la cual se retirara tierra natural y se aportara tosca .</p> <p>Se deberá retirar un promedio de 90 cm de terreno existente ,el cual sera trasladado dentro del complejo universitario en un sector a indicar por la direccion de obras, para luego incorporar 60 cm de tosca la cual se compactara mecánicamente en tres capas de aproximadamente 20 cm.</p> <p>Se realizara los zanjeos necesarios para la colocacion de aprox. 70 mts lineales de tres caños de diametro 160 para escurrimiento pluvial , como tambien para la colocacion de cañerías de electricidad ,incluye la rotura de pavimentos existentes para su pase y tapado de los mismos.</p> <p>NOTA: Todos los trabajos incluyen maquinarias, mano de obra, acarreo, herramientas y materiales en forma completa. Todos los escombros y desechos deberán ser retirados fuera del Complejo por cuenta de la empresa adjudicataria de los trabajos.</p>